

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
MODERNIZACJA MOK PELPLIN					
1 CZĘŚĆ BIUROWA - PIWNICA					
1	KNR-W 4-	Ręczna rozbórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm- posadzka piwnicy	m ³		
d.1	01 0212-03	6.125	m ³	6.125	
				RAZEM	6.125
2	KNR-W 4-	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1	01 0331-05	0.49	m ³	0.490	
				RAZEM	0.490
3	KNR-W 4-	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
d.1	01 0314-04	1.5	m	1.500	
				RAZEM	1.500
4	KNR-W 4-	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1	01 0353-04	7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
5	KNR-W 4-	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³		
d.1	01 0349-01	2.12	m ³	2.120	
				RAZEM	2.120
6	KNR-W 4-	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m ³		
d.1	01 0106-05	8.735	m ³	8.735	
				RAZEM	8.735
7	KNR-W 4-	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	01 0109-11	8.735	m ³	8.735	
				RAZEM	8.735
8	KNR-W 2-	Tynki wewn. zwykłe kat.IV wykonywane ręcznie na stropach płaskich	m ²		
d.1	02 0806-02	99.66	m ²	99.660	
				RAZEM	99.660
9	KNR-W 2-	Tynki wewn. zwykłe kat.IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach	m ²		
d.1	02 0806-01	297.3	m ²	297.300	
				RAZEM	297.300
10	KNR-W 4-	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	01 0303-04	1.6	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
11	KNR-W 2-	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m ³		
d.1	02 1101-01	4.083	m ³	4.083	
				RAZEM	4.083
12	KNR-W 2-	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
d.1	02 0606-01	99.66	m ²	99.660	
				RAZEM	99.660
13	KNR-W 2-	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.1	02 0608-03	40.83	m ²	40.830	
				RAZEM	40.830
14	KNR-W 2-	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zarte na ostro	m ²		
d.1	02 1104-01	199.32	m ²	199.320	
				RAZEM	199.320
15	KNR-W 2-	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.1	02 0830-06	33.35	m ²	33.350	
				RAZEM	33.350
16	KNR-W 2-	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.1	02 0830-04	56.72	m ²	56.720	
				RAZEM	56.720
17	KNR-W 2-	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 75-01	m ²		
d.1	02 2004-08	6	m ²	6.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 39.35	m ² m ²	RAZEM 39.350	6.000 39.350
19	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany kolor 56.72	m ² m ²	RAZEM 56.720	56.720
20	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 66.31	m ² m ²	RAZEM 66.310	66.310
21	KNR-W 2-02 0840-04	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej 20.6	m ² m ²	RAZEM 20.600	20.600
22	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany kolor 219.98	m ² m ²	RAZEM 219.980	219.980
23	NNRNKB 202 2810-03	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm 7.25	m ² m ²	RAZEM 7.250	7.250
24	NNRNKB 202 2806-03	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 99.66	m ² m ²	RAZEM 99.660	99.660
25	NNRNKB 202 2809-03	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 38	m m	RAZEM 38.000	38.000
26	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 8	szt. szt.	RAZEM 8.000	8.000
27	KNR-W 2-02 1020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie- łazienkowe 4.8	m ² m ²	RAZEM 4.800	4.800
28	KNR-W 2-02 1020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie 9	m ² m ²	RAZEM 9.000	9.000
29	KNR-W 2-02 1215-05	Czerpnie i wywiewy osadzone w ścianach o pow. elem. do 1 m2 6	szt. szt.	RAZEM 6.000	6.000
30	KNR-W 2-17 0113-01	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/I o śr.do 100 mm - udział kształtek do 35 % 2.3	m ² m ²	RAZEM 2.300	2.300
31	KNR-W 4-01 0335-10	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej 6	szt. szt.	RAZEM 6.000	6.000
32	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 2	kpl. kpl.	RAZEM 2.000	2.000
33	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000
34	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1	podej. podej.	RAZEM 1.000	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR-W 2- d.1 15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 5	podej. podej.	RAZEM 5.000	1.000 5.000
36	KNR-W 2- d.1 15 0115-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm 11	szt. szt.	RAZEM 11.000	11.000
37	KNR-W 2- d.1 15 013C-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
38	KNR-W 2- d.1 15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 4	szt. szt.	RAZEM 4.000	4.000
39	KNR-W 2- d.1 15 0137-05	Baterie wannowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
40	KNR-W 2- d.1 15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 4	kpl. kpl.	RAZEM 4.000	4.000
41	KNR-W 2- d.1 15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000
42	KNR-W 2- d.1 15 0232-02	Brodziki natryskowe 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000
43	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 10	szt. szt.	RAZEM 10.000	10.000
2 CZĘŚĆ BIUROWA - PARTER					
44	KNR 4-01 d.2 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 5	szt. szt.	RAZEM 5.000	5.000
45	KNR 4-01 d.2 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 18.5	m ² m ²	RAZEM 18.500	18.500
46	KNR 4-01 d.2 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 24.25	m ² m ²	RAZEM 24.250	24.250
47	KNR 4-01 d.2 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi 3.431	m ³ m ³	RAZEM 3.431	3.431
48	KNR 4-01 d.2 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 3.431	m ³ m ³	RAZEM 3.431	3.431
49	KNR-W 2- d.2 02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 75-01 3.38	m ² m ²	RAZEM 3.380	3.380
50	KNR-W 2- d.2 02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko 15.55	m ² m ²	RAZEM 15.550	15.550

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
51	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²		
d.2	202 2805-03	15.55	m ²	15.550	
				RAZEM	15.550
52	NNRNKB	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m		
d.2	202 2809-04	13.2	m	13.200	
				RAZEM	13.200
53	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
d.2	202 1136-01	25.71	m ²	25.710	
				RAZEM	25.710
54	KNR-W 2-	Posadzki - listwy przyściennie drewniane	m		
d.2	02 1124-07	22.9	m	22.900	
				RAZEM	22.900
55	KNR-W 2-	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej	m ²		
d.2	02 0840-04	24.05	m ²	24.050	
				RAZEM	24.050
56	KNR-W 2-	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.2	02 0830-06	24.52	m ²	24.520	
				RAZEM	24.520
57	KNR-W 2-	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.2	02 0830-04	70.42	m ²	70.420	
				RAZEM	70.420
58	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufit	m ²		
d.2	02 1510-03	58.73	m ²	58.730	
				RAZEM	58.730
59	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ścian kolor	m ²		
d.2	02 1510-03	99.78	m ²	99.780	
				RAZEM	99.780
60	KNR-W 2-	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
d.2	02 1025-01	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
61	KNR-W 2-	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie - łazienkowe	m ²		
d.2	02 1020-01	4.8	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
62	KNR-W 2-	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie	m ²		
d.2	02 1020-01	5.6	m ²	5.600	
				RAZEM	5.600
63	NNRNKB	(z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50 - drzwi pełne o odporności ogniowej E/30	m ²		
d.2	202 1026-05	3.6	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
64		Montaż klapy dymowej	kpl		
d.2		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
65	KNR-W 2-	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/I o śr.do 100 mm - udział kształtek do 35 %	m ²		
d.2	17 0113-01	1.5	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
66	KNR 4-01	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.2	0322-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
67	KNR-W 4-	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
d.2	02 0234-08	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
68	KNR-W 4- d.2 02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
69	KNR-W 2- d.2 15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
70	KNR-W 2- d.2 15 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
71	KNR-W 2- d.2 15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
72	KNR-W 2- d.2 15 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
73	KNR-W 2- d.2 15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
74	KNR-W 2- d.2 15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3 CZĘŚĆ BIUROWA - PIĘTRO					
75	KNR 4-01 d.3 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
76	KNR 4-01 d.3 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		46.67	m ²	46.670	
				RAZEM	46.670
77	KNR 4-01 d.3 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		11.2	m ²	11.200	
				RAZEM	11.200
78	KNR 4-01 d.3 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³		
		1.344	m ³	1.344	
				RAZEM	1.344
79	KNR 4-01 d.3 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
		1.344	m ³	1.344	
				RAZEM	1.344
80	KNR-W 2- d.3 02 2006-03	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych podwójnych podwieszonych	m ²		
		46.67	m ²	46.670	
				RAZEM	46.670
81	KNR-W 2- d.3 02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
		46.67	m ²	46.670	
				RAZEM	46.670
82	KNR-W 2- d.3 02 0830-04	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		144.98	m ²	144.980	
				RAZEM	144.980
83	KNR-W 2- d.3 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany kolor	m ²		
		144.98	m ²	144.980	
				RAZEM	144.980
84	KNR-W 2- d.3 02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
		46.67	m ²	46.670	
				RAZEM	46.670

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
85	NNRNKB d.3 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 46.67	m ² m ²	 46.670	
				RAZEM	46.670
86	KNR-W 2- d.3 02 1124-07	Posadzki - listwy przyściennie drewniane 50.9	m m	 50.900	
				RAZEM	50.900
87	KNR-W 2- d.3 02 0410-05	Okienko "wole oko"- montaż włazu z drabina 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4 CZĘŚĆ TECHNICZNA - PIĘTRO + SCHODY					
88	KNR 4-01 d.4 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
89	KNR 4-01 d.4 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
90	KNR 4-01 d.4 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.041	m ³ m ³	 0.041	
				RAZEM	0.041
91	KNR 4-01 d.4 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami 1.143	m ³ m ³	 1.143	
				RAZEM	1.143
92	KNR-W 2- d.4 02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko 60.18	m ² m ²	 60.180	
				RAZEM	60.180
93	NNRNKB d.4 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 39.74	m ² m ²	 39.740	
				RAZEM	39.740
94	KNR-W 2- d.4 02 1124-07	Posadzki - listwy przyściennie drewniane 38.4	m m	 38.400	
				RAZEM	38.400
95	NNRNKB d.4 202 2805-03	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 20.44	m ² m ²	 20.440	
				RAZEM	20.440
96	NNRNKB d.4 202 2809-03	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 15.5	m m	 15.500	
				RAZEM	15.500
97	KNR 4-01 d.4 0713-01	Przedzieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 191.85	m ² m ²	 191.850	
				RAZEM	191.850
98	KNR-W 2- d.4 02 0830-04	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 177.05	m ² m ²	 177.050	
				RAZEM	177.050
99	KNR-W 2- d.4 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany kolor 177.05	m ² m ²	 177.050	
				RAZEM	177.050
100	KNR-W 2- d.4 02 0840-04	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej 10.79	m ² m ²	 10.790	
				RAZEM	10.790
101	KNR-W 2- d.4 02 2005-03	Okladziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształowników CD i Ud 60.18	m ² m ²	 60.180	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	60.180
102	KNR-W 2- d.4 02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
		60.18	m ²	60.180	
				RAZEM	60.180
103	KNR-W 2- d.4 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		60.18	m ²	60.180	
				RAZEM	60.180
104	KNR-W 2- d.4 02 1015-04	Naświetla stałe fabrycznie wykończone o pow. ponad 1.0 m ² - do pomieszczenie 2/07	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
105	KNR-W 2- d.4 02 1018-03	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. 1.0-1.5 m ²	m ²		
		2.85	m ²	2.850	
				RAZEM	2.850
106	KNR-W 2- d.4 02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników dł. ponad 1 m	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
107	KNR-W 2- d.4 02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
108	KNR-W 2- d.4 02 1020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie - drzwi łazienkowe	m ²		
		1.6	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
109	KNR-W 2- d.4 02 1020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie	m ²		
		5.4	m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
110	NNRNKB d.4 202 2810-03	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm	m ²		
		14.47	m ²	14.470	
				RAZEM	14.470
111	KNR-W 2- d.4 02 1209-01	Balustrady tarasowe z pochwytym stalowym - ze stali nierdzewnej	m		
		5.8	m	5.800	
				RAZEM	5.800
112	KNR-W 2- d.4 02 1208-03	Pochwyt na wspornikach - ze stali nierdzewnej	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
113	KNR-W 4- d.4 02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
114	KNR-W 4- d.4 02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
115	KNR-W 4- d.4 02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
116	KNR-W 2- d.4 15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
117	KNR-W 2- d.4 15 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
118	KNR-W 2- d.4 15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
119	KNR-W 2- d.4 15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
120	KNR-W 2- d.4 02 1215-05	Czerpnie i wywiewy osadzone w ścianach o pow. elem. do 1 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
121	KNR 4-01 d.4 0322-02	Obsadzenie kraterów wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
5 CZĘŚĆ TECHNICZNA - PARTER					
122	KNR 4-01 d.5 0348-05	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m ²		
		25.2	m ²	25.200	
				RAZEM	25.200
123	KNR 4-01 d.5 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
		1.04	m ³	1.040	
				RAZEM	1.040
124	KNR 4-01 d.5 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz. i obsadz. belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1.9	m	1.900	
				RAZEM	1.900
125	KNR-W 2- d.5 02 2004-09	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01	m ²		
		4.44	m ²	4.440	
				RAZEM	4.440
126	KNR 4-01 d.5 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³		
		4.064	m ³	4.064	
				RAZEM	4.064
127	KNR 4-01 d.5 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km	m ³		
		4.064	m ³	4.064	
				RAZEM	4.064
128	KNR 4-01 d.5 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		67.48	m ²	67.480	
				RAZEM	67.480
129	KNR 4-01 d.5 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 2 m2	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
130	KNR-W 2- d.5 02 2006-03	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych podwójnych podwieszonych	m ²		
		67.48	m ²	67.480	
				RAZEM	67.480
131	KNR 4-01 d.5 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn. z zeskrob. farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		126.3	m ²	126.300	
				RAZEM	126.300
132	KNR-W 2- d.5 02 0830-04	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		120.9	m ²	120.900	
				RAZEM	120.900
133	KNR-W 2- d.5 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany kolor	m ²		
		120.9	m ²	120.900	
				RAZEM	120.900
134	KNR-W 2- d.5 02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
		67.48	m ²	67.480	
				RAZEM	67.480
135	KNR-W 2- d.5 02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko	m ²		
		51.59	m ²	51.590	
				RAZEM	51.590

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
136	NNRNKB d.5 202 1135-01	(z.VIII) Posadzki z deszczółek posadzkowych układane na klej	m ²		
		51.59	m ²	51.590	
				RAZEM	51.590
137	KNR-W 2- d.5 02 1124-07	Posadzki - listwy przyściennie drewniane	m		
		27	m	27.000	
				RAZEM	27.000
138	NNRNKB d.5 202 2805-03	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 ww pom 1/16	m ²		
		15.89	m ²	15.890	
				RAZEM	15.890
139	NNRNKB d.5 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m		
		5.9	m	5.900	
				RAZEM	5.900
140	NNRNKB d.5 202 2802-03	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm	m ²		
		5.4	m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
141	KNR-W 2- d.5 02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2	m ²		
		1.6	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
142	KNR-W 2- d.5 02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników dł. ponad 1 m	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
143	KNR-W 2- d.5 02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - zewnętrzne	m ²		
		3.6	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
144	NNRNKB d.5 202 1026-05	(z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50 - drzwi o odporności ogniowej E/30	m ²		
		1.8	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
145	KNR-W 2- d.5 02 1215-05	Czerpnie i wywiewy osadzone w ścianach o pow. elem. do 1 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
146	KNR 4-01 d.5 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
147	KNR-W 4- d.5 02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
148	KNR-W 4- d.5 02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
149	KNR-W 4- d.5 02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
150	KNR-W 2- d.5 15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		2	podej.	2.000	
				RAZEM	2.000
151	KNR-W 2- d.5 15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
152	KNR-W 2- d.5 15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
153	KNR-W 2- d.5 15 0230-02	Umývwalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
154	KNR-W 2- d.5 15 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6 ELEWACJA					
155	KNR 4-01 d.6 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
156	KNR-W 2- d.6 02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2	m2		
		11.28	m2	11.280	
				RAZEM	11.280
157	KNR-W 2- d.6 02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników dł. ponad 1 m	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
158	KNR-W 2- d.6 02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników dł. ponad 1 m - zewnętrzne	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
159	KNR-W 4- d.6 01 0441-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk-rozbiórka okapu	m2		
		15.48	m2	15.480	
				RAZEM	15.480
160	KNR-W 2- d.6 02 2605-01	Okladzina typu "SIDING" z elementów winylowych- obłożenie okapu	m2		
		15.48	m2	15.480	
				RAZEM	15.480
161	KNR-W 2- d.6 02 2601-01	Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - pow.betonowa, tynki, mozaika szklana	m2		
		216.83	m2	216.830	
				RAZEM	216.830
162	KNR-W 2- d.6 02 2601-06	Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi ościeży - styropian z 1 warstwą siatki	m2		
		8.5	m2	8.500	
				RAZEM	8.500
163	KNR-W 2- d.6 02 2601-02	Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - pow. z fakturą grysową- ocieplenie cokołu	m2		
		15.6	m2	15.600	
				RAZEM	15.600
164	KNR-W 2- d.6 02 0846-01	Wyprawy tynkarskie z masy GRAMAPLAST gr. 1.5-3 mm wykonywane mechanicznie na ścianach	m2		
		15.6	m2	15.600	
				RAZEM	15.600
165	KNR-W 2- d.6 02 1609-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys. do 10 m	m2		
		210	m2	210.000	
				RAZEM	210.000
7 ROBOTY DEKARSKIE + OCIEPLENIE					
166	KNR-W 2- d.7 02 0608-01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku- styropian typu deska gr 10 cm	m2		
		72.5	m2	72.500	
				RAZEM	72.500
167	KNR-W 2- d.7 02 0608-01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku - gr 12 cm	m2		
		310.89	m2	310.890	
				RAZEM	310.890
168	KNR-W 2- d.7 02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2		
		383.39	m2	383.390	
				RAZEM	383.390
169	KNR-W 4- d.7 01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		19.66	m2	19.660	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
170	KNR-W 4- d.7 01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - pas nad rynnowy 18.65	m ² m ²	RAZEM 18.650	19.660
171	KNR-W 4- d.7 01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 73.76	m m	RAZEM 73.760	18.650
172	KNR-W 4- d.7 01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 36.8	m m	RAZEM 36.800	73.760
173	KNR-W 2- d.7 02 0517-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 21.8	m ² m ²	RAZEM 21.800	36.800
174	KNR-W 2- d.7 02 0517-01	Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 16.53	m ² m ²	RAZEM 16.530	21.800
175	KNR-W 2- d.7 02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 73.76	m m	RAZEM 73.760	16.530
176	KNR-W 2- d.7 02 0526-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 36.8	m m	RAZEM 36.800	73.760
177	KNR-W 2- d.7 02 0533-02	Nasady wentylacyjne blaszane o śr.wlotu do 30 cm 5	szt. szt.	RAZEM 5.000	36.800
178	KNR-W 2- d.7 02 0533-01	Nasady wentylacyjne blaszane o śr.wlotu do 20 cm 6	szt. szt.	RAZEM 6.000	5.000
179	KNR-W 2- d.7 02 1016-07	Wylazy dachowe fabrycznie wykończone 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	6.000
180	KNR-W 4- d.7 01 0628-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi konstrukcja dachu i deskowania 438.6	m ² m ²	RAZEM 438.600	1.000
181	KNR AT-09 d.7 0102-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 0,80 m - paroizolacja 252.2	m ² m ²	RAZEM 252.200	438.600
182	KNR-W 2- d.7 02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 252.2	m ² m ²	RAZEM 252.200	252.200
8 ELEMENTY ZEWNĘTRZNE					
183	KNR-W 4- d.8 01 0212-03	Ręczna rozbiorka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm- murki schody podesty 2.33	m ³ m ³	RAZEM 2.330	
184	KNR 2-31 d.8 0801-01	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm 26	m ² m ²	RAZEM 26.000	2.330
185	KNR 2-31 d.8 0801-02	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grub. 26	m ² m ²	RAZEM 26.000	26.000
186	KNR 2-31 d.8 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV głębok. 20 cm 62.8	m ² m ²	RAZEM 62.800	26.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
187	KNR 2-31 d.8 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. 62.8	m ² m ²	RAZEM 62.800	62.800
188	KNR 2-31 d.8 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. 62.8	m ² m ²	RAZEM 62.800	62.800
189	KNR 2-31 d.8 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm 62.8	m ² m ²	RAZEM 62.800	62.800
190	KNR 2-31 d.8 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 62.8	m ² m ²	RAZEM 62.800	62.800
191	KNR 2-31 d.8 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. 52.2	m m	RAZEM 52.200	52.200
192	KNR-W 4- d.8 01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 6.23	m ³ m ³	RAZEM 6.230	6.230
9 DASZKI NAD WEJŚCIAMI					
193	KNR-W 2- d.9 02 1220-05	Konstrukcje daszków dwuspadowe - daszek od zaplecza - stal nierdzewna 19.2	m ² m ²	RAZEM 19.200	19.200
194	KNR 2-02 d.9 0505-06	Pokrycie dachów płytami poliestrowymi falistymi na konstr.stalow. 19.2	m ² m ²	RAZEM 19.200	19.200
195	KNR-W 2- d.9 02 0522-04	Rynny dachowe prostokątne w rozwinięciu 50 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 6.4	m m	RAZEM 6.400	6.400
196	KNR-W 2- d.9 02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 4.6	m m	RAZEM 4.600	4.600
10 CENTRALNE OGRZEWANIE - CZĘŚĆ ADMINISTRACYJNA - PIWNICA					
197	KNR 4 d.10 0405-03	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach 30	m m	RAZEM 30.000	30.000
198	KNR 4 d.10 0405-06	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach 15	m m	RAZEM 15.000	15.000
199	KNR 0-35 d.10 0128-03	Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 6 mm; śr. zewn. rurociągu 15 mm 30	m m	RAZEM 30.000	30.000
200	KNR 0-35 d.10 0128-06	Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 6 mm; śr. zewn. rurociągu 28 mm 15	m m	RAZEM 15.000	15.000
201	KNR 4 d.10 0412-01	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm 6	szt. szt.	RAZEM 6.000	6.000
202	KNR-W 2- d.10 15 0418-08	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wys. 600-900 mm i dług. do 3000 mm 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	2.000
203	KNR-W 2- d.10 15 0418-05	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm	szt.	RAZEM	2.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
204 d.10	KNR-W 2-15 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
		6	urz.	6.000	
				RAZEM	6.000
11 CENTRALNE OGRZEWANIE - CZĘŚĆ TECHNICZNA - PARTER I PIĘTRO I ROBOTY ELEKTRYCZNE W CAŁYM OBIEKCIE					
205 d.11	KNNR 4 0405-03	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	m		
		47	m	47.000	
				RAZEM	47.000
206 d.11	KNNR 4 0405-06	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
207 d.11	KNR 0-35 0128-03	Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 6 mm; śr. zewn. rurociągu 15 mm	m		
		47	m	47.000	
				RAZEM	47.000
208 d.11	KNR 0-35 0128-06	Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 6 mm; śr. zewn. rurociągu 28 mm	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
209 d.11	KNNR 4 0412-01	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
210 d.11	KNR-W 2-15 0418-08	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 3000 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
211 d.11	KNR-W 2-15 0418-05	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
212 d.11	KNR-W 2-15 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
		8	urz.	8.000	
				RAZEM	8.000
213 d.11	KNR 5-08 0209-01	Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5mm ² (podłoże betonowe) układany w tynku	m		
		235	m	235.000	
				RAZEM	235.000
214 d.11	KNR 5-08 0302-03	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wyłotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm ²	szt.		
		50	szt.	50.000	
				RAZEM	50.000
215 d.11	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
216 d.11	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
217 d.11	KNR 5-08 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. w puszkach z podłączeniem	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
218 d.11	KNR 5-08 0501-03	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plast.lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 1)	kpl.		
		10	kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
219 d.11	KNR 5-08 0502-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (il.mocowań 4)	kpl.		
		14	kpl.	14.000	
				RAZEM	14.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
220 d.11	KNR 5-08 0504-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych 10	szt.		
			szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
221 d.11	KNR 5-08 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych 14	szt.		
			szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
222 d.11	KNR 5-08 0404-02	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000