

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest remont sceny na sali widowiskowej oraz malowanie ścian i sufitu sali widowiskowej w Miejskim Ośrodku Kultury Pelplinie.
2. Prace remontowe, modernizacyjne:

Modernizacja sceny polegać będzie na wymianie pokrycia sceny w sali widowiskowej Ośrodka Kultury. Obecnie scena pokryta jest płytą wiórową OSB, polakierowaną. Scena jest częściowo nierówna. Zaplanowano demontaż obecnych płyt, naprawę desek i legarów sceny, następnie pokrycie sceny nową sklejką liściastą posiadającą atesty przeciwpożarowe, higieniczne (ten sam materiał, z którego wykonane są podesty sceniczne). Powierzchnia sceny 84m².

Malowanie ścian i sufitu sali widowiskowej. Generalnie ściany powyżej dolnej części i sufit nie wymagają naprawy ubytków. Powierzchnia do malowania emulsją wynosi 805 m². Ze względu na wysokość sali ponad 5 metrów, do malowania konieczne będzie użycie rusztowania. Ściany sali od podłogi do wys. 1,20 m pokryte są specjalną tapetą, która zostanie odmalowana w części, a w części wymieniona na nową. Od dołu przy listwach przypodłogowych na ścianach pojawiły się wybrzuszenia spowodowane wilgocią, które wymagają naprawy przed malowaniem.

Pelplin 8.04.2020

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
[Podpis]